

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סה"כ
<u>פרק 05 תפרים</u>					
05.010	חידוש תפרים אנכיים בין מבנה קיים לחדש ע"י מריחה של מסטיק פוליאוריתני מסוג סיקפלוקס Pro2HP, המחיר כולל ניקוי המסטיק הקיים, החדרה של פרופיל גיבוי במידה וחסר וביצוע מסטיק כולל שימוש בפריימר WASP לפי מריחת המסטיק החדש.	מטר	44.00		
<u>פרק 19 פחים ופחי תפר</u>					
19.010	ביצוע מזחלת חדש בין מבנה ממ"דים לגג רעפים (אין צורך בפירוק המזחלת הקיימת), מזחלת מפח בעובי 1.5 מ"מ בפריסה של 1 מטר, המחיר כולל עיגון והתחברות לקיר הממ"דים.	מטר	20.00		
19.020	החלפה של מזחלת בקצה גג רעפים כולל התחברות לאגדי עץ ופח מגשר בין המזחלת לגג הרעפים, המזחלת תסופק עם קדח ל over flow מזחלת בפריסה של עד 1 מטר מעובי פח שלא יפחת מ 1.5 מ"מ	מטר	7.00		
19.030	אספקה והתקנה של פח תפר אנכי	מטר	22.00		
19.040	ביצוע מרזב פח בקוטר 4" למזחלות חדשות.	מטר	33.00		
19.050	ביצוע מרזב פלדה בשלוש המטרים התחתונים של המרזבים, מוצא המים מצינור ישר ללא ברך, כאשר נדרש לסגור את תחתית הצינור.	מטר	9.00		
<u>פרק 60 מנוף הרמה</u>					
60.010	אספקה של מנוף זרוע הרמה לביצוע העבודות מהרחוב ללא כניסה לשטח בית ספר, לתקופה של שבוע המחיר כולל השכרה והובלה לשני כיוונים.	קומפ'	1.00		

לאוף - ניהול בניה בע"מ נייד: 050-4981001 משרד: 03-9384821 פקס: 03-9383822 ran.lauf@gmail.com

21/02/2024
דף מס': 002

מכרז (ריכוד)

בית ספר כצנלסון- עבודות 21.02.2024

סה"כ	
	פרק 05 תפרים פרק 19 פחים ופחי תפר פרק 60 מנוף הרמה

סה"כ	
	סה"כ כללי 17% מע"מ סה"כ כולל מע"מ

לאוף - ניהול בניה בע"מ ניד: 050-4981001 משרד: 03-9384821 פקס: 03-9383822 ran.lauf@gmail.com

תאריך

שם, חתימה וחותמת הקבלן

קובץ: מבני ציבור

הופק באמצעות בנארית פרו (04.17.2) 04-9884344